

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej

Inwestycja : Przebudowa ulicy Bydgoskiej w Pile na odc. od skrzyżowania z al. Powstańców Wlkp. do przejazdu kolejowego
Objekt : ETAP III - odc. od al. Powstańców Wlkp. do ul. Roosevelta łącznie ze skrzyżowaniem z ul. Roosevelta

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary	cena	wartość
1	D-01.03.02	KNR 201-0701-02-10 WACETOB Warszawa Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m	115,000	m		
2	D-01.03.02	KNR 201-0701-02-20 IZOIEPB ORGBUD W-wa Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 1,0 m	80	m		
3	D-01.03.02	KNR 510-0301-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Nasypianie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m (podsypka)	195,000	m		
4	D-01.03.02	KNR 510-0303-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Układanie w wykopie rur ochronnych z PCW; rury osłonowe dwudzielne HDPEd110	115,000	m		
5	D-01.03.02	KNR 510-0303-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Układanie w wykopie rur ochronnych z PCW; rury osłonowe dwudzielne HDPEd160	80	m		
6	D-01.03.02	KNR 510-0301-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Nasypianie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m (przykrycie kabla)	195,000	m		
7	D-01.03.02	KNR 201-0704-02-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,6 m	115,000	m		
8	D-01.03.02	KNR 201-0704-02-20 WACETOB Warszawa Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m	80	m		
9	D-01.03.02	KNR 401-0108-06-00 IGM Warszawa Przywóz piasku samochodami samowyladowczymi z odległość do 5 km, z załadowaniem i wyladowaniem	15	m3		
10	D-01.03.02	KNR 401-0108-06-00 IGM Warszawa Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 5 km, z załadowaniem i wyladowaniem gruntu kategorii: III	15	m3		
					Netto	
					Brutto	