

KOSZTORYS OFERTOWY A43-20-000

CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Nazwa robót: : PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA BUDOWA ODCINKA DROGI
GMINNEJ UL. CERAMICZNEJ

Lokalizacja: PIŁA UL. CERAMICZNA, DZIAŁKI NR 362, 327/17

Zamawiający:

Poziomy cen:

poziom cen robocizny	
stawka robocizny kalkulacyjnej	
dopłata do robocizny	%
poziom cen materiałów	
poziom cen sprzętu	
narzuty kosztów pośrednich od R+S	
zysk od R+S+Ko	
dopłata / opust od całości	%
podatek VAT	%

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

KOSZTORYS OFERTOWY A43-20-000

CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Nazwa robót: : PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA BUDOWA ODCINKA DROGI
GMINNEJ UL. CERAMICZNEJ

Lokalizacja: PIŁA UL. CERAMICZNA, DZIAŁKI NR 362, 327/17

Inwestor:

KOSZTORYS A43-20-000

Strona 1

27-08-2020

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		CPV 45231400-9: Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych Własność ENEA oświetlenie				
1	32	KNNR N009-10-01-08-00 Demontaż słupa oświetleniowego do 300 kg	szt	1,000		
1	35	KNNR N009-10-05-03-00 Demontaż oprawy oświetlenia zewnętrznego na słupie lub wysięgniku	kmpł	1,000		
1	36	KNNR N009-08-01-07-00 Demontaż kabla o masie do 2,0 kg/m w ziemi w gruncie kategorii 1/2	metr	6,000		
1	62	KNNR N005-07-01-02-00 Kopanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 3	m³	2,400		
1	70	KNNR N005-07-02-02-00 Zasypanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 3	m³	0,400		
1	80	KNNR N005-07-05-01-01 Ułożenie rur osłonowych z PCV ø 75	metr	1,000		
1	90	KNNR N005-07-06-01-00 Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m	metr	3,000		
1	100	KNNR N005-07-07-02-24 Układanie kabla w rowach kablowych ręcznie z porzucenia	metr	1,500		
1	111	WKNR W508-06-08-07-00 Układanie bednarki FeZn 25x4 w rowach kablowych	metr	1,500		
1	112	KNNR N005-07-26-10-00 Zarobienie na sucho końca kabla Al do 1 KV 5-żyłowego o przekroju do 50 mm²	szt	1,000		
1	120	KNNR N005-10-01-02-00 Montaż słupa oświetleniowego stal do 300 kg z przeniesienia	szt	1,000		
1	121	KNNR N005-10-03-03-00 Montaż przewodów wciąganych do latarni wys 10 m	kmpł	1,000		
1	130	KNNR N005-10-04-01-10 Montaż oprawy LED z przeniesienia przy pomocy podnośnika koszowego	szt	1,000		
1	190	Kalkulacja własna Pomiary, obsługa geodezyjna	kmpł	1,000		
OGÓŁEM KOSZTORYS A43-20-000						